

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Per quanto non previsto nel presente Computo Metrico Estimativo, si farà riferimento ai prezzi e alle condizioni di esecuzione riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto e, per eventuali prezzi non definiti nello stesso, si farà riferimento al Prezziario delle Opere Edili edito dalla CER di Brescia n° 01/10, applicando per entrambi lo sconto offerto in fase di gara.

PUNTO	VOCE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'			PREZZO UNITARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
			Lungh.	Largh.	Totale		
1)	Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonché per il carico, trasporto e scarico a deposito (incluso l'onere di accesso alla discarica), o reimpiego del materiale di risulta: spessore della fresatura da cm 3, in presenza di chiusini						
	LIBRETTO MISURE						
	VIA R. MORANDI		110,10	6,10	671,61		
	marciapiede		104,00	1,00	104,00		
	marciapiede		110,10	1,00	110,00		
	VIA LEONE XIII		80,20	6,10	489,22		
	marciapiede fronte strada		60,00	1,00	60,00		
	parcheggio				313,54		
	VIA A. PIZZONI		95,60	6,00	513,60		
			19,30	21,10	407,23		
			23,70	6,60	156,42		
			8,10	2,50	20,25		
			30,15	5,65	170,35		
			13,84	1,83	25,32		
			10,84	2,08	22,54		
			6,64	0,70	4,65		
	VIA VITTIME DEL TERRORISMO		141,00	8,50	1.198,50		
			10,00	1,50	15,00		
	VIA E. FERMI		161,50	7,80	1.259,70		
			10,00	4,10	41,00		
			49,35	6,00	296,10		
			12,00	5,10	61,20		
	marciapiede		81,52	1,50	122,28		
	MARCIAPIEDE VIA CIOCCA				546,26		
					230,20		
					263,72		
					125,45		
					173,92		
	VIA B. BUOZZI		292,00	8,51	2.484,92		
			18,30	8,50	155,55		
			12,32	2,86	35,23		
			13,85	3,16	43,77		
			12,48	1,90	23,72		
	parcheggi				109,30		
					254,34		
					160,00		
	marciapiede		82,40	2,20	181,28		
			62,70	1,80	112,86		
			35,00	2,00	70,00		
			44,57	3,60	160,45		
			37,05	2,00	74,10		
			15,00	2,00	30,00		
			15,00	1,30	19,50		
			30,00	1,85	55,50		
	VIA BEATA STEFANA da Piazza XX Settembre a via Nember		90,00	8,07	725,40		

PUNTO	VOCE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'			PREZZO UNITARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
			Lungh.	Largh.	Totale		
	da via Nember a Via V. Veneto		78,84	5,70	449,39		
	da via V.Veneto a via Gramsci/Oberdan		68,00	5,00	340,00		
	da via Oberdan a via Togliatti		155,00	5,34	827,70		
	incrocio via Togliatti/Montagna				60,00		
					200,00		
	VIA G. MATTEOTTI						
	(da Tecnopea a Rossini)		307,77	6,70	2.062,06		
	(da Vicolo Forno a Via Gramsci)		95,00	6,70	636,50		
	(da fiorista a Via Gramsci)		235,00	2,40	564,00		
	(da Piazza XX Settembre a fiorista)		21,54	10,63	228,97		
	VIA A. MANZONI						
	(da via Risorgimento a via Morti del Lazzaretto)		334,88	7,40	2.478,11		
			11,75	2,55	29,96		
	marciapiede (da via Risorgimento a via Giovanni XXIII)		132,37	1,73	181,35		
	VIALETTA SCUOLE ELEMENTARI		30,84	3,50	107,94		
	VIA RISORGIMENTO						
			67,00	5,18	347,06		
			14,87	7,68	114,20		
			6,10	10,00	61,00		
	VIA FOPPA						
			91,28	8,90	812,39		
			7,28	10,82	78,96		
			7,34	11,65	85,51		
	VIA SANTA MARIA						
	(da intersezione con via Trappa ad intersezione con via Romanino)		118,41	7,74	916,49		
	VIA MARCONI						
			71,29	9,25	659,43		
			55,60	7,51	417,56		
	PIAZZA XX SETTEMBRE				371,89		
	TOTALE	mq			24.128,45	€ 2,50	€ 60.321,13
2)	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura: spessore della pavimentazione da cm 3 . Sono inoltre compresi la pulizia del piano di posa e scopatura a totale sgombero del materiale di risulta e la stesura di emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200 data in opera su strati esistenti in ragione di 0,80 kg/mq.						
	LIBRETTO MISURE						
	Vedi voce n° 1				24.128,45		
	VIA MATTEOTTI						
	vicolo chiuso		22,44	4,21	94,47		
	TOTALE	mq			24.222,92	€ 4,50	€ 109.003,14
3)	Sovrapprezzo alle opere di cui alle voci precedenti, eseguite per larghezze inferiori a mt. 2,00 (marciapiedi, canalizzazioni, ecc.).						
	LIBRETTO MISURE						
	VIA MANZONI						
	marciapiede (da via Risorgimento a via Giovanni XXIII)		132,37	1,73	181,35		
	VIA R. MORANDI						
			104,00	1,00	104,00		
			110,10	1,00	110,00		

PUNTO	VOCE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'			PREZZO UNITARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
			Lungh.	Largh.	Totale		
	VIA LEONE XIII						
	marciapiede fronte strada		60,00	1,00	60,00		
	parcheggio				185,00		
	MARCIAPIEDE VIA L. CIOCCA	mq			546,26		
		mq			230,20		
		mq			263,72		
		mq			125,45		
		mq			173,92		
	VIA E. FERMI						
	marciapiede		81,52	1,50	122,28		
	VIA B. BUOZZI						
	marciapiede		62,70	1,80	112,86		
			44,57	3,60	160,45		
			15,00	1,30	19,50		
			30,00	1,85	55,50		
	TOTALE	mq			2.450,49	€ 3,00	€ 7.351,47
4)	Fornitura in opera di cordoli in conglomerato di cemento dim. cm 12/15x25, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e rinfianchi in cemento compresi; sono inoltre da intendersi nel prezzo le opere necessarie alla rimozione dei cordoli esistenti e la preparazione del piano di posa.						
	LIBRETTO MISURE						
	VIA LEONE XIII						
	parcheggio				31,00		
	TOTALE	ml			31,00	€ 20,40	€ 632,40
5)	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti e risagomature del tappetino di usura, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere e la rullatura superficiale.						
	Eventuale materiale da utilizzare per rappezzi				500,00		
	TOTALE	q.le			500,00	€ 5,00	€ 2.500,00
5)	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, mediante la formazione di strisce bianche continue da cm 15 ai bordi della sede stradale, a delimitazione della carreggiata, ed eventuale striscia continua o tratteggiata al centro della carreggiata; è inoltre da ripristinare la segnaletica orizzontale di stop o precedenza nei pressi degli incroci con altre vie (le opere dovranno essere eseguite previo parere tecnico da parte del Comando di Polizia Locale).						
	Considerata una media di 0,80 ml di segnaletica ogni mq di superficie stradale		0,80		5.104,56		
	TOTALE	ml			5.104,56	€ 0,30	€ 1.531,37

PUNTO	VOCE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'			PREZZO UNITARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
			Lungh.	Largh.	Totale		
6)	Rimozione e posizionamento in quota di chiusini (dimensioni massime cm 50x70, o diametro cm 60) esistenti, per una differenza di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta e compreso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione (onere di accesso alle discariche incluso).						
TOTALE		A CORPO					€ 1.500,00
7)	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, pista ciclabile (le opere dovranno essere eseguite previo parere tecnico da parte del Comando di Polizia Locale).						
	Considerata una media di 0,80 ml di segnaletica ogni mq di superficie stradale		0,80		287,00		
TOTALE		ml			287,00	€ 0,35	€ 100,45
8)	Eventuali lavori in economia per imprevisti in fase d'opera.						
	Lavori aggiuntivi o imprevisti						
TOTALE		a Corpo			1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE COMPLESSIVO							€ 185.939,95