

ELENCO PREZZI UNITARI

PUNTO	VOCE	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
1)	Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonché per il carico, trasporto e scarico a deposito (incluso l'onere di accesso alla discarica), o reimpiego del materiale di risulta: spessore della fresatura da cm 3, in presenza di chiusin.		
		mq	€ 2,50
2)	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura: spessore della pavimentazione da cm 3. Sono inoltre compresi la pulizia del piano di posa e scopatura a totale sgombero del materiale di risulta e la stesura di emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200 data in opera su strati esistenti in ragione di 0,80 kg/mq.		
	TOTALE	mq	€ 4,50
3)	Sovrapprezzo alle opere di cui alle voci precedenti, eseguite per larghezze inferiori a mt. 2,00 (marciapiedi, canalizzazioni, ecc.).		
		mq	€ 3,00
4)	Fornitura in opera di cordoli in conglomerato di cemento dim. cm 12/15x25, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e rinfianchi in cemento compresi; sono inoltre da intendersi nel prezzo le opere necessarie alla rimozione dei cordoli esistenti e la preparazione del piano di posa.		
		ml	€ 20,40
5)	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti e risagomature del tappetino di usura, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere e la rullatura superficiale.		
		q.le	€ 5,00
6)	Rimozione e posizionamento in quota di chiusini esistenti, per una differenza di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta presso le pubbliche discariche (onere di accesso compreso) ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione in opera.		
		a corpo	1.500,00
7)	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, mediante la formazione di strisce bianche continue da cm 15 ai bordi della sede stradale, a delimitazione della carreggiata, ed eventuale striscia continua o tratteggiata al centro della carreggiata; è inoltre da ripristinare la segnaletica orizzontale di stop o precedenza nei pressi degli incroci con altre vie (le opere dovranno essere eseguite previo parere tecnico da parte del Comando di Polizia Locale).		
		ml	€ 0,30
8)	Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, pista ciclabile (le opere dovranno essere eseguite previo parere tecnico da parte del Comando di Polizia Locale).		
	TOTALE	ml	€ 0,35
9)	Eventuali lavori in economia per imprevisti in fase d'opera.		
		a Corpo	€ 3.000,00